

**PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES**

**Obra:** ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REDES DE AGUA POTABLE Y CLOACAS

**Ubicación:** CALLES PÚBLICAS – Dpto. de Rivadavia, Mendoza

**Art. N° 01:** La presente Licitación comprende la adquisición de Materiales para la construcción del Redes de Agua Potable y Cloacas en Calles Públicas del Departamento de Rivadavia, Mendoza.-

**Art. N° 02:** Los Ítem a presupuestar son:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. TOTAL
RED DE AGUA POTBLE	01	Caños PVC J.E. Diám 75 mm K-6	Unidad 796
	02	Caños PVC J.E. Diám 90 mm K-6	Unidad 40
	03	Caños PVC J.E. Diám 110 mm K-6	Unidad 145
	04	Caños PVC J.E. Diám 160 mm K-6	Unidad 35
	05	Caños PVC J.E. Diám 90 mm K-10	Unidad 67
	06	Tee HºDº Diám 150 x 150 mm Bridado	Unidad 1
	07	Tee HºDº Diám 100 x 100 mm Bridado	Unidad 13
	08	Tee HºDº Diám 100 x 80 mm Bridado	Unidad 6
	09	Tee HºDº Diám 80 x 80 mm Bridado	Unidad 15
	10	Adaptador de brida HºDº para PVC diám 160mm	Unidad 1
	11	Adaptador de brida HºDº para PVC diám 110mm (x150)	Unidad 1
	12	Adaptador de brida HºDº para PVC diám 110mm (x100)	Unidad 27
	13	Adaptador de brida HºDº para PVC diám 90mm (x100)	Unidad 8
	14	Adaptador de brida HºDº para PVC diám 90mm (x80)	Unidad 2
	15	Adaptador de brida HºDº para PVC diám 75mm (x100)	Unidad 2
	16	Adaptador de brida HºDº para PVC diám 75mm (x80)	Unidad 55
	17	Adaptador de Tolerancia HºDº 107-132	Unidad 2
	18	Adaptador de Tolerancia HºDº 88-107	Unidad 2
	19	Válvula de Retencion bridada Hº Dº diám 100mm	Unidad 1
	20	Válvula Esclusa bridada Hº Dº diám 100mm	Unidad 10
	21	Válvula Esclusa bridada Hº Dº diám 80mm	Unidad 11
	22	Platina Galvanizada 4" c/Rosca	Unidad 2
	23	Codo 90º Galvanizada 4" Macho-Hembra	Unidad 1
	24	Cupla Galvanizada 4" Hembra-Hembra	Unidad 5
	25	Caño Galvanizado 4"	Unidad 5
	26	Hidrante Completo diám 80mm	Unidad 11
	27	Tapón Bridado HºDº diám 150mm	Unidad 1
	28	Tapón Bridado HºDº 80	Unidad 7
	29	Caja HºFº para Válvula Esclusa	Unidad 21
	30	Caja HºFº para Hidrante	Unidad 11
	31	Tornillos Galvanizados (c/Tuerca y Arandelas)	Unidad 804
	32	Mangos Deslizantes PVC JE diam 110 mm	Unidad 10
	33	Mangos Deslizantes PVC JE diam 90 mm	Unidad 9
	34	Mangos Deslizantes PVC JE diam 75 mm	Unidad 12
	35	Curva 45º PVC Junta de Pegar - diam 110 mm	Unidad 4

# Municipalidad de Rivadavia

Mendoza - Argentina

**DIRECC. DE SERV. DE ESPACIOS PUBLICOS E HIG. URBANA**  
**SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO**



	36	Caño Manguera 1/2" - K-10	metros	1720	
	35	Abrazadera Junta Mas 110 x 1/2"	Unidad	10	
	37	Abrazadera Junta Mas 90 x 1/2"	Unidad	20	
	38	Abrazadera Junta Mas 75 x 1/2"	Unidad	75	
	39	Ferula de Bronce 1/2"	Unidad	95	
	40	Doble Espiga 1/2"	Unidad	130	
	41	Espiga c/Rosca 1/2"	Unidad	105	
	42	Llave de 1/2 Giro	Unidad	105	
	43	Sellarosca Grande	Unidad	9	
	44	Malla de Advertencia ancho 30 cm (Red Agua)	metros	6498	
	45	Plancha de Goma	Unidad	6	
	RED DE CLOACAS	46	Caño (6 m) PVC J.E. Diám 160	U	532
		47	Caño (6 m) PVC J.E. Diám 250	U	100
		48	Caño (6 m) PVC J.E. Diám 110	U	102
		49	Curva 45° PVC diám 160 mm J.E. - Cloacas	U	43
50		Curva 45° PVC diám 110 mm J.E. - Cloacas	U	101	
51		Tapa PVC diám 160 mm - Cloacas	U	43	
52		Tapa PVC diám 110 mm - Cloacas	U	101	
53		Ramal "Y" PVC J.E. Diam. 160 x 110	U	101	
54		Mango Deslizante J.E. Diam. 160	U	21	
55		Aerosol Lubricante	U	7	
56		Cámara de Registro Plástica h=1,30 m	U	16	
57		Cámara de Registro Plástica h=1,60 m	U	4	
58		Cámara de Registro Plástica h=2,00 m	U	2	
59		Cámara de Registro Plástica h=2,50 m	U	1	
60		Aro Empalme f 250 mm (Cañería-Cámaras)	U	20	
61		Aro Empalme f 160 mm (Cañería-Cámaras)	U	68	
62		Tapa de Hº Dº con Marco p/ Boca de Registro	U	23	
63		Pegamento Tigre (1 Litros)	U	7	
64		Malla Adverencia para Red de Cloacas (ancho = 30 cm)	m	3722	
65		Bolsas de Cemento Portland Normal (50 Kg)	U	350	
66		Varrillas de Hierro Nervado para Construcción Diám 10 mm	U	300	

**Art. N° 03:** Los materiales presupuestados deberán ser de primera calidad aprobados por normas IRAM.-

**Art. N° 04:** Cualquier consulta sobre la presente licitación, deberá dirigirse a la Oficina de Instalaciones Sanitarias de la Municipalidad de Rivadavia.-

**Art. N° 05:** El Plazo de Entrega de Materiales es de 5 (cinco) días hábiles a partir de la fecha de notificación de adjudicación de los materiales.-

**Art. N° 06:** La Empresa adjudicataria deberá entregar los materiales en el Depósito Municipal cito en calle San Isidro Sur de la Ciudad de Rivadavia.-